



Załącznik do uchwały
Nr XXVII/302/2016
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 13 października 2016

GMINA BARLINEK
ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI BARLINEK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Józef Maciejewski

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Nazwa aglomeracji	3
2.	Informacje o aktualnym stanie aglomeracji Barlinek	3
3.	Adres wnioskodawcy	3
4.	Dokumenty stanowiące podstawę wyznaczenia aglomeracji	3
5.	Opis sieci kanalizacyjnej	4
5.1	Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej	4
5.2	Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	4
5.3	Liczba mieszkańców objętych istniejącą siecią kanalizacyjną	5
5.4	Liczba mieszkańców objętych przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną	5
5.5	Liczba turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków	5
6.	Opis gospodarki ściekowej	5
6.1	Informacje na temat oczyszczalni ścieków	5
6.2	Informacje na temat średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych	7
6.3	Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych	7
7.	Wyznaczenie równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Barlinek	7
7.1	Równoważna liczba mieszkańców stałych i czasowo zameldowanych	7
7.2	Równoważna liczba mieszkańców przebywających czasowo na terenie aglomeracji	8
7.3	Ścieki przemysłowe odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych	8
7.4	Wyliczenie RLM aglomeracji	8
8.	Informacja o strefach ochronnych ujęć wody	8
9.	Informacja o obszarach chronionych zbiorników śródlądowych	9
10.	Informacja o formach ochrony przyrody	9
11.	Uzasadnienie zmiany granic aglomeracji	10
12.	Załączniki	11

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Plan aglomeracji Barlinek w skali 1:10 000

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa aglomeracji.

Aglomeracja Barlinek położona jest w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Barlinek.

Aglomerację tworzą następujące miejscowości znajdujące się na terenie gminy Barlinek: Barlinek (z wyłączeniem fragmentu m. Barlinek określonym jako Młyn Papiernia), Lutówko, Osina, Jaromierki, Płonno, Krzynka i Moczkowo (z wyłączeniem budynków przy ul. Gorzowskiej 19, 19a, 22, 24, 26 i 27a). Równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi 19 245.

Poniższe opracowanie dotyczy propozycji nowego planu aglomeracji, który uwzględnia zmianę granic aglomeracji Barlinek.

2. Informacje o aktualnym stanie aglomeracji Barlinek.

Aglomeracja Barlinek, o równoważnej liczbie mieszkańców 19.045, wyznaczona została Rozporządzeniem Nr 50/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z roku 2007, Nr 99 poz. 1711). Położona jest w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Barlinek.

Aglomerację tworzą następujące miejscowości znajdujące się na terenie gminy Barlinek: Barlinek, Lutówko, Janowo, Osina, Jaromierki, Płonno, Krzynka, Moczkowo i Brunki. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem równoważna liczba mieszkańców wynosi 19 045. ID aglomeracji wg. IIIKPOŚK: PLZA027.

Realizacją gospodarki wodno-ściekowej, obejmującej usługi dotyczące zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Barlinek (w tym – aglomeracji), zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku przy ul. Fabrycznej 5.

Na terenie aglomeracji „Barlinek” w latach 2010-2013 zrealizowany został projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Łączny koszt poniesiony na zrealizowanie tego projektu wyniósł ponad 45 mln PLN.

3. Adres wnioskodawcy.

Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Tel.: 95 746 55 58

Faks: 95 746 17 04

E-mail: umig@barlinek.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: Arleta Osińska, tel. 95 746 55 76, srodowisko@barlinek.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę wyznaczenia aglomeracji.

- 1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995),
- 2) Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji (wersja 02/07/2014). Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – lipiec 2014,
- 3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek przyjęte po zmianach Uchwałą Nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 maja 2011 r.,

- 4) Uchwała Nr XV/121/2000 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany „Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinka” w rejonie ulicy 31 Stycznia i linii kolejowej,
- 5) Uchwała Nr XXX/259/2001 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w „Planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek” obejmującej teren w rejonie ulic: Bocznej i Lipowej w Barlinku,
- 6) Uchwała Nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Barlinek w obszarze Jeziorna – „Zaulek”,
- 7) Uchwała Nr XVI/135/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie: zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek na obszarze działki 484, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka,
- 8) Uchwała Nr XVII/148/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie: zmiany planów zagospodarowania przestrzennego osiedla „GÓRNY TARAS” w Barlinku,
- 9) Uchwała Nr L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek,
- 10) Uchwała Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosa do Lipian,
- 11) Uchwała Nr L/819/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Moczkowo”,
- 12) Uchwała Nr L/820/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem J. Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek, o nazwie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barlinek – Stary Tartak 1”,
- 13) Uchwała Nr LII/631/2014 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KRZYNKA 1”,
- 14) mapa topograficzna, w skali 1:25 000 (skala określona w formie liczbowej i liniowej) terenów aglomeracji „Barlinek”.

5. Opis sieci kanalizacyjnej.

5.1. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Po zrealizowaniu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach, wchodzących w skład aglomeracji, przedstawia się następująco:

Miejscowość	Długość sieci grawitacyjnej	Długość sieci tłocznej	Łączna długość sieci w miejscowości
	[km]	[km]	[km]
Barlinek	30,4	4,1	34,5
Osina, Lutówko, Jaromierki	3,7	3,0	6,7
Krzymka, Płonno	3,0	2,4	5,4

Moczkowo	4,1	0,7	4,8
RAZEM	41,2	10,2	51,4

5.2. Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Nie przewiduje się budowy nowych sieci kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji Barlinek.

5.3. Liczba mieszkańców objętych istniejącą siecią kanalizacyjną.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba stałych mieszkańców objętych istniejącą siecią kanalizacyjną wynosi 15.765 osób. Liczba mieszkańców przypadających na 1 km sieci wynosi 306,71 osób/km.

5.4. Liczba mieszkańców objętych przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną.

W związku z tym, że nie przewiduje się budowy nowych sieci liczba mieszkańców przyłączonych nie zmieni się.

5.5. Liczba turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków.

Liczba turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną wynosi 761 i jest równa liczbie zarejestrowanych miejsc noclegowych.

6. Opis gospodarki ściekowej.

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Na terenie aglomeracji Barlinek znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Barlinku przy ul. Fabrycznej 5 na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 533, 555, 2096/4 obręb 1 Barlinek.

Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków oczyszczonych: Decyzja znak: BOŚ.6341.108.2015.KM z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zakres i warunki korzystania z wód zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- rodzaj odprowadzanych ścieków: ścieki komunalne
- równoważna liczba mieszkańców: RLM = 19 045
- ilość ścieków: $Q_{\text{śr. dobowe}} = 3518 \text{ m}^3/\text{dobę}$
 $Q_{\text{max godz.}} = 451,2 \text{ m}^3/\text{h}$
- dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie powinno być większe niż:
 $\text{BZT}_5 = 15,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$
 $\text{ChZT} = 125,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$
zawiesina ogólna = $35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$
azot ogólny = $15,0 \text{ mgN}/\text{dm}^3$
fosfor ogólny = $2,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$
- dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg}/\text{l}$
ołów (Pb) $\leq 0,5 \text{ mgPb}/\text{l}$
azot amonowy (N_{NH_4}) $\leq 10 \text{ mgN}_{\text{NH}_4}/\text{l}$
- ocena spełnienia warunków wprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni w aglomeracji do wód:
Pomiaru ilości i jakości ścieków należy dokonywać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków i są wprowadzane do wód.

Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków komunalnych wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków, nie może być mniejsza niż dwanaście próbek.

Pomiaru ilości i jakości ścieków komunalnych wprowadzanych do wód z oczyszczalni, w zakresie wskaźników zanieczyszczeń dla substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego tj. węglowodory ropopochodne, ołów, azot amonowy, należy dokonywać w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu.

Pomiary ilości ścieków należy prowadzić z użyciem przepływomierzy zamontowanych dla ścieków surowych w kanale dopływowym dla ścieków oczyszczonych w kanale odpływowym.

Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Ilość ścieków dostarczonych siecią kanalizacyjną: 1.183.352 m³/rok (dane za rok 2015).

Do oczyszczalni ścieków zbiorczym systemem kanalizacji odprowadzane są tylko ścieki pochodzące z terenu aglomeracji Barlinek.

Ilość ścieków dowożonych taborami asenizacyjnymi: 5.372 m³/rok (dane za rok 2015), w tym 1.988 m³/rok dowożonych spoza aglomeracji Barlinek.

Aktualne obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń oczyszczalni ścieków w Barlinku w roku 2015 przedstawiono w poniższej tabeli:

Parametr	Ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych [kg/rok]	Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [kg/rok]
BZT ₅	494168	6982
ChZT	818051	37867
Azot ogólny	129104	4497
Zawiesina ogólna	400920	8047
Fosfor	11124	1065

Jakość oraz stopień oczyszczania ścieków w roku 2015 obrazuje poniższa tabela:

Parametr	Stężenie w ścieku surowym [mg/dm ³]	Stężenie w ścieku oczyszczonym [mg/dm ³]	Stopień redukcji zanieczyszczeń [%]
BZT ₅	284	5,9	98,6
ChZT	358	32,0	95,4
Azot ogólny	93	3,8	96,5
Zawiesina ogólna	115	6,8	98,0
Fosfor ogólny	8,6	0,9	90,4

Odbiornik ścieków oczyszczonych: dopływ z Jeziora Barlineckiego (dane wg obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego).

Zakład eksploatujący oczyszczalnię to Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku, ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek.

Projektowana wydajność oczyszczalni wg pozwolenia wodnoprawnego: 19.045 RLM.

Aktualna wydajność oczyszczalni wg pozwolenia wodnoprawnego: 19.045 RLM.

Przepustowość oczyszczalni średnio dobową wg pozwolenia wodnoprawnego: 3518 m³/d.

Do oczyszczalni ścieków dostarczane są za pośrednictwem taboru asenizacyjnego ścieki spoza aglomeracji. Ścieki dowożone są z następujących miejscowości: Okunie, Laskówko, Mostkowo, Stara Dziedzina, Nowa Dziedzina, Strąpie, Niepołcko, Moczydło, Mostkowo, Dziedzice, Rychnów, Równy, Rówienko, Żelice, Jarzabki, Łubianka, Dzikówko, Ożar, Dzikowo, Żydowo oraz z miejscowości Karsko, Jedlice i Golejowo nie

należących do Gminy Barlinek. Przewiduje się, że oczyszczalnia Barlinek dalej będzie przyjmować ścieki dowożone spoza aglomeracji Barlinek.

Po zakończeniu projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” nie planuje się dalszej rozbudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni oraz budowy nowych oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji.

6.2. Informacje na temat średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych.

Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstałych na terenie aglomeracji w roku 2015 to 2845,67 m³/dobę.

Skład jakościowy ścieków surowych powstałych w aglomeracji w roku 2015 przedstawia poniższa tabela:

Parametr	Stężenie [mg/dm ³]
BZT ₅	284
ChZT	358
Azot ogólny	93
Zawiesina ogólna	115
Fosfor ogólny	8,6

6.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. nie ma ono zawartych umów na odprowadzanie ścieków przemysłowych. Zakłady przemysłowe znajdujące się na terenie aglomeracji Barlinek odprowadzają ścieki komunalne w następujących ilościach:

Lp.	Zakład	Ilość ścieków [m ³ /rok]
1.	Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.	155 883
2.	Hacon Sp. z o.o.	2 192
3.	ZUO "BOMET" Sp. z o.o.	23 266
4.	Borne Forniture Sp. z o.o.	5 242
5.	Pyrho-Chemia Leszek Hyży	59
6.	Myjnia samochodowa PKN ORLEN S.A.	1 717
7.	Myjnia samochodowa MK Partner Magdalena Książek	2 720
8.	Warsztat samochodowy Auto-Handel Szkodziński	2
9.	Zakład Blacharsko-Lakierniczy Mechanika Pojazdowa Andrzej Palicki	128
	RAZEM	191 209

Z posiadanych przez myjnie, warsztaty samochodowe czy stacje demontażu pojazdów pozwoleń wodnoprawnych wynika, że żaden z zakładów nie ma obowiązku badania parametru BZT₅. Skład jakościowy ścieków komunalnych odprowadzanych przez zakłady przemysłowe odpowiada składowi jakościowemu ścieków surowych powstałych w aglomeracji.

Nie przewiduje się podłączenia nowych zakładów przemysłowych do sieci kanalizacyjnej.

7. Wyznaczenie równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Barlinek.

7.1. Równoważna liczba mieszkańców stałych i czasowo zameldowanych.

Zgodnie z „Wytocznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” KZGW (wersja 02/07/2014) przyjęto 1 mieszkaniec = 1RLM:

Miejscowość	Mieszkańcy stali	Mieszkańcy czasowi
Barlinek	13 491	214
Jaromierki	97	2
Krzyńka	263	6
Lutówko	280	-
Moczkowo	1 138	11
Osina	153	2
Płonno	343	4
RAZEM	15 765	239

Tabela przedstawia stan na dzień 31.12.2015 r.

7.2. Równoważna liczba mieszkańców przebywających czasowo na terenie aglomeracji. Zgodnie z „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” KZGW (wersja 02/07/2014) przyjęto 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM. Na terenie aglomeracji Barlinek zarejestrowanych jest 761 miejsc noclegowych.

7.3. Ścieki przemysłowe odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych.

RLM przemysłu wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca/dobę:

$$RLM_{prz} = (BZT_5[kg/d]) / (0,06[kg/Mk \cdot d])$$

– Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych przez przemysł:

$$191.209 \text{ m}^3/\text{rok} = 524 \text{ m}^3/\text{dobę} = 524000 \text{ dm}^3/\text{dobę}$$

– BZT₅ ścieków odprowadzanych przez przemysł:

$$284 \text{ mg/dm}^3 = 0,000284 \text{ kg/dm}^3$$

$$RLM_{prz} = (0,000284 \times 524000) / 0,06 = 2480,27 \approx 2480$$

7.4. Wyliczenie RLM aglomeracji:

Czynnik	RLM
Mieszkańcy stali	15 765
Mieszkańcy zameldowani czasowo	239
Mieszkańcy przebywający czasowo	761
Ścieki przemysłowe	2 480
RLM aglomeracji	19 245

8. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody.

Strefa ochronna (teren ochrony bezpośredniej i pośredniej) ujęcia wody podziemnej przy ul. Strzeleckiej w Barlinku ustanowiona została Rozporządzeniem Nr 1/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r., Nr 7 poz. 221). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem:

- 1) na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody;
- 2) na terenie ochrony pośredniej zabronione jest wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzone do wód lub ziemi bez oczyszczania, rolnicze wykorzystanie ścieków, stosowanie nawozów z a wyjątkiem nawozów organicznych, stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody, lokalizowanie składowisk odpadów, przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych, lokalizowanie zakładów przemysłowych, lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt, lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych,

a także rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem naziemnych zbiorników gazu płynnego, mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, napraw i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów, lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej, lokalizowanie cmentarzy, grzebanie zwłok zwierzęcych, wydobywanie kopalin, wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych o głębokości przekraczających 1,0 m, za wyjątkiem prac związanych z budową infrastruktury technicznej, wykonywanie odwodnień budowlanych innych niż krótkotrwałe odwodnienia za pomocą igłofiltrów, za wyjątkiem odwodnień związanych z budową infrastruktury technicznej, budowa torów kolejowych oraz dróg publicznych za wyjątkiem dróg powiatowych i gminnych, urządzenie obozowisk oraz kąpielisk poza terenami uzbrojonymi w sieć kanalizacyjną lub w zbiorniki służące do czasowego gromadzenia ścieków;

- 3) na terenie ochrony bezpośredniej należy odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń do poboru wody, zagospodarować teren zielenią, odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Moczkowo, eksploatowane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego Decyzja z dnia 23 maja 2005 r., znak: OSR 6223/9/05, zlokalizowane na działce nr ewidencji gruntów 273/1 obręb Moczkowo, nie posiada prawnie ustanowionej strefy ochronnej.

Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Lutówko, eksploatowane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego Decyzja z dnia 17 lipca 2015 r., znak: OŚLiR.6341.4.16.2015.T.S, zlokalizowane na działce nr ewidencji gruntów 361/6 obręb Równo, nie posiada prawnie ustanowionej strefy ochronnej.

Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Krzynka, eksploatowane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego Decyzja Nr 80/XIII-OŚ/12 z dnia 27 grudnia 2012 r., znak: OŚ.6341.76.2012.BG, zlokalizowane na działce nr ewidencji gruntów 81/40 obręb Krzynka, nie posiada prawnie ustanowionej strefy ochronnej. Ujęcie wody Krzynka znajduje się poza granicami aglomeracji Barlinek.

9. Informacja o obszarach chronionych zbiorników śródlądowych.

Na obszarze aglomeracji „Barlinek” nie ma wyznaczonych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

10. Informacja o formach ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji „Barlinek” znajdują się następujące obszary chronione na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody:

- 1) Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy (BGPK) powołano Rozporządzeniem nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 października 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 14 poz. 87 z dn. 29.10.1991 r.). W roku 1996 rozszerzono granice BGPK, głównie poprzez włączenie obszaru Doliny Płoni i zatwierdzenie Planu ochrony BGPK - Rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego nr 6 z 18 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 7 poz. 61 z dn. 24.08.1996 r.). Po reformie administracyjnej rozporządzenia zostały utrzymane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Rozporządzeniem 2/99 z dnia 30 marca 1999 r. Obowiązujące obecnie jest Rozporządzenie nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

Niewielki fragment południowej części aglomeracji „Barlinek” pokrywa się z Barlinecko-Gorzowskim Parkiem Krajobrazowym.

2) Obszar NATURA 2000 Ostoja Ptasia – Puszcza Barlinecka (PLB080001) – powołana Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 179 poz. 1275) zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Niewielki fragment południowej części aglomeracji „Barlinek” znajduje się na terenie Puszczy Barlineckiej. Jest ona ostoją lęgową ptaków leśnych i drapieżnych. Gniazduje tu pięć rzadkich gatunków drapieżników leśnych umieszczonych w Czerwonej Księdze. Znajdujących się w granicach tego obszaru 5 rezerwatów przyrody nie pokrywa się z obszarem aglomeracji „Barlinek”.

3) Obszar NATURA 2000 Ostoja siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006) – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jeziora Miedwie PLH320006 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1660 z dnia 17 kwietnia 2014 r.).

Niewielki fragment północnej części aglomeracji „Barlinek” pokrywa się z tą ostoją.

4) Obszar NATURA 2000 Ostoja siedliskowa – Puszcza Barlinecka (PLH080071) – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 2063 oraz Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 3161 z dnia 1 października 2013 r.)

Obszar pokrywa się z Ostoją Ptasią.

5) Pomnik przyrody lipa „Jagna” – Uchwała Nr XIII/112/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28.08.2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 1743 z dnia 14.11.2003 r.). Pomnik przyrody znajduje się na działce numer 566, obręb 1 Barlinek.

6) Pomnik przyrody gład „Wiking” – Uchwała Nr XIII/113/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28.08.2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 1744 z dnia 14.11.2003 r.). Pomnik przyrody znajduje się na działce numer 805/16, obręb 1 Barlinek.

7) Pomnik przyrody lipa - Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.09.2007 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 113 poz. 1939 z dnia 15.11.2007 r.). Pomnik przyrody znajduje się na działce numer 470/1, obręb 2 Barlinek.

11. Uzasadnienie zmiany granic aglomeracji.

Zrealizowany w latach 2010-2013 projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” obejmował następujące zadania:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku, w ramach której wykonano wymianę zdekapitalizowanych urządzeń, dobudowę nowego osadnika wtórnego, komory stabilizacji osadu nadmiernego oraz rozbudowę układu automatyki pomiarów.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinek (obejmuje ulice Św. Bonifacego, Tunelowa, Gorzowska, Sportowa, Ogrodowa, Jeziorna), w ramach której wykonano ok. 3,8 km sieci kanalizacyjnej, ok. 1,45 km sieci wodociągowej, 10 lokalnych przepompowni ścieków, 2 separatory wód deszczowych z osadnikiem oraz 3 komory redukcyjne ciśnienia wody.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras w Barlinku. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras w Barlinku. W ramach tego zadania wykonano ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnej, ok. 0,6

km sieci wodociągowej, 2 główne przepompownie ścieków, 3 sieciowe przepompownie ścieków i 4 lokalne punkty tłoczne ścieków.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miejscowości Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku. W ramach tego zadania wykonano ok. 7,75 km kanalizacji sanitarnej, ok. 4,6 km sieci wodociągowej, 2 główne przepompownie ścieków, 5 sieciowych przepompowni ścieków, 9 lokalnych punktów tłocznych, wybudowano SUW Krzynka w celu poprawy jakości wody.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo. W ramach zadania wykonano ok. 3,55 km kanalizacji sanitarnej, 1 główną przepompownię ścieków, 2 sieciowe przepompownie ścieków oraz przebudowano istniejącą SUW w celu jakości dostarczanej wody.

Po jego wykonaniu Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o., które zajmuje się realizacją gospodarki wodno-ściekowej, w tym usług dotyczących zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, na terenie Gminy Barlinek poinformowało, że ze względu na niski wskaźnik koncentracji mieszkańców na 1 km sieci nie udało się włączyć najdalej położonych siedlisk do systemu kanalizacji zbiorczej aglomeracji realizowanego w ramach powyższego projektu. Z obecnego obszaru aglomeracji „Barlinek” korzystne jest więc, ze względów ekonomicznych, wyłączenie obszarów dotychczas nie skanalizowanych, obejmujących najdalej położone siedliska, gdyż dla tych obszarów nie jest możliwe uzyskanie wymaganego wskaźnika koncentracji określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 922) wynoszącego 120 mieszkańców na 1 km nowobudowanej sieci.

Realizując powyższe założenie określony został niezbędny zakres korekty granic obszaru aglomeracji „Barlinek”, jakie należy wprowadzić, zgodnie z poniższym wykazem:

1) Wyłączyć z granic aglomeracji m. Janowo.

W celu podłączenia m. Janowo niezbędne byłoby wybudowanie odcinka sieci o długości 850 m przy liczbie podłączonych mieszkańców wynoszącej 34 osoby, co daje wskaźnik koncentracji 40 osób/1 km sieci. W związku z powyższym budowa kanalizacji sanitarnej dla tej miejscowości jest ekonomicznie nieuzasadniona.

2) Wyłączyć z granic aglomeracji m. Brunki wraz z częścią m. Moczkowo (budynki nr 19, 19a, 22, 24, 26 i 27a przy ul. Gorzowskiej).

W celu podłączenia m. Brunki wraz z częścią m. Moczkowo niezbędne byłoby wybudowanie odcinka sieci o długości 2.700 m przy liczbie podłączonych mieszkańców wynoszącej 85 osób, co daje wskaźnik koncentracji 31,5 osoby/1 km sieci. W związku z powyższym budowa kanalizacji sanitarnej dla tej miejscowości jest ekonomicznie nieuzasadniona.

3) Wyłączyć z granic aglomeracji fragment m. Barlinek, określony jako Młyn Papiernia.

Podłączenie mieszkańców zamieszkujących Młyn Papiernia (część m. Barlinek) wymaga wybudowania odcinka sieci o długości 900 m przy liczbie podłączonych mieszkańców wynoszącej 2 osoby (współczynnik koncentracji 2,2 osoby/1 km sieci). W związku z powyższym budowa kanalizacji sanitarnej dla tego obszaru jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Na terenach wyłączonych z aglomeracji przewiduje się zastosowanie alternatywnych rozwiązań dla zbiorczego systemu kanalizacyjnego, to jest szczelnych zbiorników bezodpływowych dla poszczególnych budynków lub sekwencyjnych biologicznych oczyszczalni ścieków typu SBR dla poszczególnych miejscowości poza aglomeracją.

12. Załączniki.

- 1) Rozporządzenie Nr 50/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barlinek.

- 2) Decyzja z dnia 21 grudnia 2015 r. znak: BOŚ.6341.108.2015.KM – pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych płynących cieku o nazwie Dopływ z jeziora Barlineckiego z istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Barlinek.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000

0 100m 200m 300m 400m

Arkusz nr 1



Podział arkuszy

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Legenda:



Granica Terenu Aglomeracji Barlinek



Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej



Granica Terenu Ochrony Pośredniej



Pomniki Przyrody



Granice Obszar NATURA 2000 (PLH080071)
Ostoja siedliskowa – Ostoja Barlinecka



Granica Obszar NATURA 2000 (PLB080001)
Ostoja Ptasia – Puszcza Barlinecka



Granica Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego (BGPk)



Granica Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie



Oczyszczalnia



Granica administracyjna miasta Barlinek



Granica administracyjna gminy Barlinek

Osina

Łączy arkusz nr 2

Łączy arkusz nr 3

Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000



Arkusz nr 2

Legenda:

- Granica Terenu Aglomeracji Barlinek
- Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej
- Granica Terenu Ochrony Pośredniej
- Pomniki Przyrody
- Granice Obszar NATURA 2000 (PLH080071)
Ostoja siedliskowa – Ostoja Barlinecka
- Granice Obszar NATURA 2000 (PLB080001)
Ostoja Płasia – Puszcza Barlinecka
- Granica Barlinecko–Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego (BGPK)
- Granice Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie
- Oczyszczalnia
- Granica administracyjna miasta Barlinek
- Granica administracyjna gminy Barlinek

Podział arkuszy

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Łączy arkusz nr 1

Osina

Barlinek

Łączy arkusz nr 4

Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000

0 100m 200m 300m 400m

Arkusz nr 3

Legenda:

-  Granica Terenu Aglomeracji Barlinek
-  Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej
-  Granica Terenu Ochrony Pośredniej
-  Pomniki Przyrody
-  Granice Obszar NATURA 2000 (PLH080071)
Ostoja siedliskowa – Ostoja Barlinecka
-  Granice Obszar NATURA 2000 (PLB080001)
Ostoja Ptasia – Puszcza Barlinecka
-  Granica Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego (BGPK)
-  Granice Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie
-  Oczyszczalnia
-  Granica administracyjna miasta Barlinek
-  Granica administracyjna gminy Barlinek

Podział arkuszy

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Osina

Barlinek

Łączy arkusz nr 4

Łączy arkusz nr 2

Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000

0 100m 200m 300m 400m

Arkusz nr 4

Osina

Osiedle Górny taras

Głaz
"Wiking"

Lipa
"Jagna"

Barlinek

Legenda:

Granica Terenu Aglomeracji Barlinek

Granica Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego (BGPk)

Granica Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie

Oczyszczalnia

Pomniki Przyrody

Granica administracyjna miasta Barlinek

Granica administracyjna gminy Barlinek

Podział arkuszy

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Moczkowo

Łączy arkusz nr 8


Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000

0 100m 200m 300m 400m

Arkusz nr 5

Legenda:

-  Granica Terenu Aglomeracji Barlinek
-  Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej
-  Granica Terenu Ochrony Pośredniej
-  Pomniki Przyrody
-  Granice Obszar NATURA 2000 (PLH080071) Ostoja siedliskowa – Ostoja Barlinecka
-  Granica Obszar NATURA 2000 (PLB080001) Ostoja Płasia – Puszcza Barlinecka
-  Granica Barlinecko–Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (BGPK)
-  Granica Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006) siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie
-  Oczyszczalnia
-  Granica administracyjna miasta Barlinek
-  Granica administracyjna gminy Barlinek

Oczyszczalnia Ścieków PLZA026 Barlinek

Lipa "Europejska"

jez. Ciemieliowe

Barlinek

Teren ochrony bezpośredniej Ujęcie wody ul. Strzelecka

jez. Barlineckie

jez. Ułogowa

Podział arkuszy

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Łączy arkusz nr 9

Łączy arkusz nr 4

Łączy arkusz nr 6

Podział arkuszy

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000



Arkusz nr 6

Legenda:

Granica Terenu Aglomeracji Barlinek

Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej

Granica Terenu Ochrony Pośredniej

Pomniki Przyrody

Granice Obszar NATURA 2000 (PLH080071)
Ostoja siedliskowa – Ostoja Barlinecka

Granice Obszar NATURA 2000 (PLB080001)
Ostoja Ptasia – Puszcza Barlinecka

Granica Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego (BGPK)

Granice Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie

Oczyszczalnia

Granica administracyjna miasta Barlinek

Granica administracyjna gminy Barlinek

Łączy arkusz nr 5

Płonno

Łączy arkusz nr 10

Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000

0 100m 200m 300m 400m

Arkusz nr 7

Legenda:



Granica Terenu Aglomeracji Barlinek



Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej



Granica Terenu Ochrony Pośredniej



Pomniki Przyrody



Granice Obszar NATURA 2000 (PLH080071)
Ostoja siedliskowa – Ostoja Barlinecka



Granica Obszar NATURA 2000 (PLB080001)
Ostoja Ptasia – Puszcza Barlinecka



Granica Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego (BGPK)



Granica Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie



Oczyszczalnia



Granica administracyjna miasta Barlinek



Granica administracyjna gminy Barlinek


Podział arkuszy

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Moczkowo

Moczkowo

Łączy arkusz nr 8



Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000

0 100m 200m 300m 400m

Arkusz nr 9

Legenda:

-  Granica Terenu Aglomeracji Barlinek
-  Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej
-  Granica Terenu Ochrony Pośredniej
-  Pomniki Przyrody
-  Granice Obszar NATURA 2000 (PLH080071)
Ostoja siedliskowa – Ostoja Barlinecka
-  Granice Obszar NATURA 2000 (PLB080001)
Ostoja Ptasia – Puszcza Barlinecka
-  Granica Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego (BGPK)
-  Granica Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie
-  Granica administracyjna miasta Barlinek
-  Granica administracyjna gminy Barlinek

Podział arkuszy

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Mapa Aglomeracji Barlinek

Skala 1:10 000

0 100m 200m 300m 400m

Arkusz nr 10

Legenda:



Granica Terenu Aglomeracji Barlinek



Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej



Granica Terenu Ochrony Pośredniej



Pomniki Przyrody



Granice Obszar NATURA 2000 (PLH080071)
Ostoja siedliskowa – Ostoja Barlinecka



Granica Obszar NATURA 2000 (PLB080001)
Ostoja Ptasia – Puszcza Barlinecka



Granica Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego (BGPK)



Granica Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie



Oczyszczalnia



Granica administracyjna miasta Barlinek



Granica administracyjna gminy Barlinek

Podział arkuszy


1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

Mapa Aglomeracji Barlinek Skala 1:25 000

0 100 200 300
m
Skala 1:25 000

Legenda:

- Granica Terenu Aglomeracji Barlinek
- Granica Terenu Ochrony Bezpośredniej
- Granica Terenu Ochrony Pośredniej
- Pomniki Przyrody
- Granica Obszar NATURA 2000 (PLH080071)
- Ostoja siedliskowa – Ostoja Barłińska
- Granica Obszar NATURA 2000 (PLB080001)
- Ostoja Płocin – Puszcza Barłińska
- Granica Barlińsko-Gorzowskiego
- Parku Kujawskiego (BGPK)
- Granica Obszar NATURA 2000 Ostoja (PLH320006)
- siedliskowa – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie
- Oczyszczalnia
- Granica administracyjna miasta Barlinek
- Granica administracyjna gminy Barlinek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ROZPORZĄDZENIE Nr 50 /2007
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barlinek

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, zm. Dz. U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, zm. Dz. U. z 2007 roku Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Barlinek o równoważnej liczbie mieszkańców 19045, położoną w powiecie Myśliborskim, w województwie zachodnio-pomorskim z oczyszczalnią w miejscowości Barlinek.

§ 2. Aglomerację, o której mowa w § 1, tworzą miejscowości: Barlinek, Lutówko, Janowo, Osina, Jaromierki, Płonno, Krzynka, Moczkowo, Brunki

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1 : 25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.


§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.





WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI


Robert Krupowicz

Załącznik do rozporządzenia Nr 50/2007
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 12 września 2007 r. (poz. 1711)










STAROSTA MYŚLIBORSKI
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

Znak: BOŚ.6341.108.2015.KM
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Płonia" Sp. z o.o.
2015 -12- 30
W P Ł Y N Ę Ł O
L.dz. 2867/2015 Myślibórz, dnia 21 grudzień 2015 r.



DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 123 ust 2, art. 127 ust. 1, 3 i 7, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek

o r z e k a m

I. U d z i e l a m Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek **pozwolenia wodnoprawnego** na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków komunalnych do wód powierzchniowych płynących cieku o nazwie Dopływ z jeziora Barlineckiego (dz. nr 556 obręb 1-Barlinek gm. Barlinek) z istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Barlinek (dz. nr 553, dz. nr 555 i dz. nr 2096/4 obręb 1-Barlinek) i **określam** następujące warunki wprowadzania ścieków do środowiska:

1. Cel i zakres szczególnego korzystania z wód:

Celem szczególnego korzystania z wód jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Barlinku do wód powierzchniowych cieku o nazwie Dopływ z jeziora Barlineckiego za pośrednictwem istniejącego wylotu. Miejscowość Barlinek położona jest w aglomeracji Barlinek. Równoważna liczba mieszkańców RLM aglomeracji = 19 045.

2. Warunki wykonania uprawnienia

2.1. Ilość ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych

$$Q_{\text{max./godz}} \leq 451,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr./dobę}} \leq 3\,518 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{max./rok}} \leq 1\,284\,070 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2.2. Stan i skład oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków w aglomeracji

a) Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód powierzchniowych nie mogą przekraczać:

$$\text{BZT}_5 \leq 15 \text{ mgO}_2/\text{l}$$

$$\text{ChZT}_{\text{Cr}} \leq 125 \text{ mgO}_2/\text{l}$$

Zawiesiny ogólne $\leq 35 \text{ mg/l}$

Azot ogólny $\leq 15 \text{ mgN/l}$

Fosfor ogólny $\leq 2 \text{ mg P/l}$

b) Stan ścieków komunalnych

pH $6,5 - 9,0$

temperatura $\leq 35^\circ\text{C}$

c) Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

Węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$

Ołów (Pb) $\leq 0,5 \text{ mgPb/l}$

Azot amonowy (N_{NH_4}) $\leq 10 \text{ mg N}_{\text{NH}_4/\text{l}}$

3. Ocena spełnienia warunków wprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji do wód

- a) Pomiarów ilości i jakości ścieków określonych w pkt I ppkt 2.2.1, ppkt 2.2.2 lit. a) i b) niniejszej decyzji należy dokonywać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków i są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.
- b) Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków komunalnych wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków nie może być mniejsza niż dwanaście (12) próbek w ciągu roku.
- c) Pomiarów ilości i jakości ścieków komunalnych wprowadzanych do wód z oczyszczalni, w zakresie wskaźników zanieczyszczeń dla substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pkt I ppkt 2.2.2 lit. c) niniejszej decyzji należy dokonywać w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu.
- d) Pomiary ilości ścieków: należy prowadzić pomiary ilości ścieków dopływających do oczyszczalni z użyciem przepływomierza zamontowanego na korycie dopływowym do reaktora; pomiary ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych wylotem do wód powierzchniowych należy prowadzić z użyciem przepływomierza zamontowanego na kanale odpływowym.

4. Odbiornik ścieków

Odbiornikiem ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w aglomeracji Barlinek jest ciek o nazwie Dopływ z jeziora Barlineckiego (dz. nr 556 obręb 1 gm. Barlinek gm. Barlinek). Wylot ścieków zlokalizowany jest na dz. nr 556 obręb 1 gm. Barlinek.

5. Rodzaj i parametry urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków

- a) Oczyszczalnia ścieków w Barlinku stanowi oczyszczalnię ścieków dla aglomeracji Barlinek, do której dopływają ścieki sanitarne, komunalne i ścieki przemysłowe. Oczyszczalnia ścieków jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią przystosowaną do

oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego ze zintegrowanym systemem biologicznego usuwania związków węgla, azotu i fosforu.

Urządzenia technologiczne oczyszczalni:

- **Komora dopływowa i odgazowania** – średnica kolektorów 800 mm, pow. zabudowy $7,2 + 6,2 \text{ m}^2$;
- **Budynek krat** - dwa ciągi, wymiary w planie $10,8 \times 9,8 \text{ m}$, pow. zabudowy $105,8 \text{ m}^2$;
- **Piaskownik poziomy** - dwa ciągi, wymiary w planie $9,0 \times 26,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy $218,2 \text{ m}^2$;
- **Osadnik Imhoffa** – 2 szt., wymiary w planie DN $12,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy 130 m^2 , pojemność 980 m^3 ;
- **Złoże biologiczne** – wymiary w planie DN $16,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy $204,0 \text{ m}^2$, pojemność czynna 602 m^3 ;
- **Osadnik wtórny nr 1** – wymiary w planie DN $9,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy 63 m^2 ;
- **Reaktor osadu czynnego** – wymiary w planie $45,5 \times 37,1 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy $1688,1 \text{ m}^2$, pojemność 6225 m^3 ;
- komora beztlenowa - pojemność 325 m^3 ;
- komora niedotleniona (denitryfikacji) - pojemność 702 m^3 ;
- komora nitryfikacji - pojemność 1498 m^3 ;
- komora stabilizacji i kondycjonowania osadu - pojemność 702 m^3 ;
- komora nitryfikacji - pojemność 792 m^3 ;
- **Poletka do suszenia osadu i płyta składowa osadu :**
- poletka do suszenia osadu - 8 szt., wymiary w planie $6,0 \times 24,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy 144 m^2 ;
- płyta składowa osadu – wymiary w planie $28,0 \times 45,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy 1260 m^2 ;
- **Stacja odwadniania osadu** – wymiary w planie $7,5 \times 16,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy $120,5 \text{ m}^2$;
- **Przelew awaryjny** - średnica kolektora 800 mm, powierzchnia zabudowy $4,7 \text{ m}^2$;
- **Krata ciągu nadmiarowego deszczu** - średnica kolektora 500 mm, szerokość $0,8 \text{ m}$, długość $5,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy 5 m^2 ;
- **Piaskownik poziomy ciągu nadmiarowego deszczu** - dwa ciągi, wymiary $14,5 \times 2,8 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy 29 m^2 ;
- **Zbiornik retencyjny wód deszczowych** – wymiary w planie $32,4 \times 18,2 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy $660,4 \text{ m}^2$, pojemność czynna 1388 m^3 ;
- **Osadnik wtórny nr 2 z wydzieloną komorą stabilizacji tlenowej osadów:**
- osadnik wtórny nr 2 – wymiary w planie DN $20,0 \text{ m}$, powierzchnia zabudowy 314 m^2 , wysokość $7,0 \text{ m}$, pojemność czynna 1350 m^3 ;
- komora wydzielonej stabilizacji tlenowej – wysokość $6,0 \text{ m}$, pojemność czynna 2355 m^3 , powierzchnia zabudowy $392,5 \text{ m}^2$;
- **Przelew burzowy** - średnica kolektora 800 mm, pow. zabudowy 5 m^2 ;

b) Ścieki oczyszczone wprowadzane są do wód powierzchniowych cieku o nazwie Dopływ z jeziora Barlineckiego, za pośrednictwem wylotu zlokalizowanego na działce nr 556 obręb 1-Barlinek gm. Barlinek. Parametry techniczne wylotu:

- średnica – 600 mm
- rzędna dna – 48,05 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne wylotu: N $53^{\circ}0'10,84''$ E $15^{\circ}13'8,47''$

6. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych

W przypadku awarii urządzeń pomiarowych, należy niezwłocznie dokonać ich wymiany lub naprawy, a ilość ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni (wprowadzanych do wód) określić na podstawie ich średnich ilości z ostatnich sześciu (6) miesięcy.

II. U s t a l a m ważność pozwolenia wodnoprawnego do dnia 21 grudnia 2025 r.

III. Z o b o w i ą z u j ę Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku (74-320) do:

1. Utrzymywania urządzeń oczyszczających i wylotu kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych płynących, we właściwym stanie technicznym (prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontu) w celu zachowania ich funkcji.
2. Monitorowania oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód powierzchniowych poprzez:
 - a) Zachowanie wymogów dotyczących ilości ścieków, które zostały wyszczególnione w pkt I ppkt 2 2.1 niniejszej decyzji.
 - b) Wykonywanie systematycznych pomiarów jakości ścieków, w sposób określony w pkt I ppkt 3 niniejszej decyzji.
 - c) Prowadzenie systematycznych pomiarów ilości ścieków w sposób określony w pkt I ppkt 3 niniejszej decyzji i rejestrowanie tych pomiarów w trwałym rejestrze w sposób umożliwiający ich przedstawienie organom kontrolującym.
 - d) Miejsce poboru próbek ścieków do badań ustala się:
 - dla ścieków surowych dopływających do oczyszczalni - koryto dopływowe,
 - dla ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych - kanał odpływowy za przepływomierzem.
3. Wykonywania badań wód odbiornika ścieków w odległości ok. 25 m przed wylotem wprowadzającym oczyszczone ścieki i ok. 25 m za tym wylotem – dwa (2) razy w roku (okres zimowy i letni).
4. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z niniejszej decyzji.
5. Postępowania z odpadami, powstającymi w czasie eksploataowania urządzeń oczyszczających, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
6. Ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do wód powierzchniowych płynących, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów nie jest większa niż 10.
7. Przestrzegania odpowiednich zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

IV. P r z y j m u j ę za podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego:

1. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.10.2015 r. przedłożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek wraz z uzupełnieniami.
2. Operat wodnoprawny opracowany w październiku 2015 r. pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód – oczyszczalnia ścieków w Barlinku”.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
4. Dokumentację zgromadzoną w czasie prowadzonego postępowania administracyjnego.

V. Zastrzegam, że :

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Za treść zawartą w operacie wodnoprawnym odpowiada autor opracowania.
3. Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody ani wyrządzać szkód.
4. Decyzja niniejsza oraz operat wodnoprawny winny znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

uzasadnienie

W dniu 20.10.2015r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku (74-320) zwróciło się z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Barlinku (dz. nr 553, dz. nr 55, dz. nr 2096/4 obręb 1 Barlinek) do wód powierzchniowych – Dopływ z jeziora Barlineckiego (dz. nr 556 obręb 1 Barlinek).

Do wniosku załączono m.in. operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, decyzje administracyjne wydane dla różnych zakładów przez odpowiednie organy administracji na wprowadzanie do miejskiego systemu kanalizacyjnego ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Pismem z dnia 28.10.2015 r. znak: BOŚ.6341.108.2015.KM wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W dniu 10.11.2015 r. wniosek został uzupełniony zgodnie z ww. wezwaniem.

Zawiadomieniem z dnia 17.11.2015 r. znak: BOŚ.6341.108.2015.KM powiadomiono podmioty uznane za strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, wyznaczając jednocześnie termin przeglądania akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów materiałów oraz sporządzania z akt notatek i odpisów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

W trakcie postępowania Starosta Myśliborski spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie przez wywieszenie jej w dniach od 17.11.2015 r. do 11.12.2015 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. Pismem z dnia 17.11.2015 r. znak: BOŚ.6341.108.2015.KM Starosta Myśliborski zwrócił się również do Burmistrza Barlinka o podanie do publicznej informacji o wszczętym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie. Informacja była wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy w dniach od 23.11.2015 r. do 08.12.2015 r.

Starosta Myśliborski pismem z dnia 17.11.2015 r. znak: BOŚ.6341.108.2015.KM wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z prośbą o przeanalizowanie przedmiotowego operatu wodnoprawnego pod kątem zapisów w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dyrektor RZGW w Szczecinie swoje stanowisko w sprawie przedstawił w piśmie z dnia 30.11.2015 r. znak: ZD-5022-16-27/15-jm.

Pismem z dnia 02.12.2015 r. znak: BOŚ.6341.108.2015.KM Starosta Myśliborski wezwał Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku do uzupełnienia operatu o uwagi wskazane w piśmie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 30.11.2015r. znak: ZD-5022-16-27/15-jm, dzieląc jego stanowisko. Wnioskodawca w dniu 03.12.2015 r. uzupełnił operat wodnoprawny.

Zawiadomieniem z dnia 04.12.2015 r. znak: BOŚ.6341.108.2015.KM powiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji.

Postanowieniem z dnia 04.12.2015r. znak: BOŚ.6341.108.2015.KM Starosta Myśliborski wskazał stronom nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy.

Starosta Myśliborski ustalił co następuje:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód, a szczególnym korzystaniem z wód jest wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności wprowadzanie ścieków komunalnych do powierzchniowych wód płynących.

W myśl art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust.2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek z dnia 15.10.2015 r. złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku jest starosta, wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w m. Barlinek jest obiektem istniejącym, zlokalizowanym na działkach nr 553, nr 555 i nr 2096/4 obręb 1 Barlinek. Oczyszczalnia ta została poddana w latach 2011 - 2013 przebudowie, której głównym zadaniem było uzyskanie stabilnych parametrów pracy i efektu oczyszczania przez zastosowanie wysokosprawnych procesów i urządzeń.

Oczyszczalnia ścieków w Barlinku stanowi oczyszczalnię aglomeracji Barlinek, zgodnie z Rozporządzeniem nr 50/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2007 r., do której dopływają ścieki sanitarne, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe z miejscowości Barlinek, Lutówko, Osina, Jaromierki, Płonno, Krzynka, Moczkowo. Z miejscowości Brunki i Janowo ścieki na oczyszczalnię w Barlinku są dowożone.

Oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki komunalne metodą mechaniczno-biologiczną. Procesy mechaniczne obejmują cedzenie ścieków i oddzielanie piasku (komora krat i piaskownik). Następnie ścieki oczyszczone zostają biologicznie (reaktor biologiczny) i mechanicznie oddzielane od osadów (osadnik wtórny). W okresie niskiej temperatury usuwanie związków fosforu jest wspomagane (dawkowanie związków żelaza). Oczyszczone ścieki odprowadzane są wylotem do odbiornika ścieków – cieku o nazwie Dopływ z jeziora Barlineckiego (działka nr 556 obręb 1-Barlinek).

Powstające w procesie oczyszczania odpady są (po obróbce mechanicznej i biologicznej) zagospodarowywane przyrodniczo (osady z części biologicznej i piasek z części mechanicznej), a pozostałe (z komory krat) są wywożone na gminne składowisko odpadów (po chemicznej dezynfekcji).

Oczyszczalnia ścieków w m. Barlinku oraz wylot, którym odprowadzane są oczyszczone ścieki komunalne do wód powierzchniowych, sąsiadują z Barlinecko-Gorzowskim Parkiem Krajobrazowym oraz Naturą 2000 „Ostoja Barlinecka”. Starosta Myśliborski uznał, że przedsięwzięcie polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych do wód nie będzie miało negatywnego wpływu na ww. obszar, ponieważ jest to instalacja istniejąca od wielu lat.

Należy wskazać, iż Burmistrz Barlinka wydał decyzję znak: RGM-VII-7624-30/09 z dnia 8 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek”. W ww. decyzji Burmistrz Barlinka stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek, w części dotyczącej aglomeracji Barlinek oraz że „prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego z zajęciem terenu i emisją substancji i energii do środowiska w trakcie eksploatacji (oczyszczalni) będzie niewielkie”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych PLRW600023197651 „Płonia od źródeł do Dopływu spod Myśliborek”.

Do systemu kanalizacji miejskiej, administrowanego przez Wnioskodawcę, wprowadzane są ścieki przemysłowe z zakładów, myjni samochodowych, warsztatów samochodowych. Tym samym w ściekach komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Barlinku są obecne niektóre substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w tabeli II zał. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na ww. czynności związane z wprowadzaniem ścieków przemysłowych przez zakłady je wytwarzające do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, wydane zostały tym zakładom

odpowiednie pozwolenia wodnoprawne po uzyskaniu zgody Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku. Przedsiębiorstwo wykazało te decyzje, załączając ich kopie do akt niniejszej sprawy. Na ich podstawie Starosta Myśliborski uwzględnił w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym wskaźniki dla substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

W myśl art. 127 ust 3 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat. Zgodnie z zakresem żądania strony zawartym w operacie wodnoprawnym (str. 13) pozwolenie wodnoprawne w niniejszej decyzji zostało udzielone na okres 10 lat.

Obowiązujące dotychczas pozwolenie wodnoprawne Starosty Myśliborskiego znak: OSR 6223/5/06 z dnia 14 marca 2006 r. udzielone dla Spółki Wodnej „PŁONIA” Barlinek na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych kanału Barlineckiego i dalej do rzeki Płoni z miejskiej oczyszczalni ścieków w Barlinku, przeniesione na Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek decyzją Starosty Myśliborskiego znak: BOŚ.WW.6222/2-1/09 z dnia 31 lipca 2009 r., została wygaszona w dniu 21.12.2015 r. (decyzja znak: BOŚ.6341.112.2015.KM).

W związku z powyższym, na podstawie przedłożonych dokumentów Starosta Myśliborski uznał, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego żądanym zakresie i na określonych warunkach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłatę skarbową uiszczone
w kwocie211.21.....

.....
imię, nazwisko, stanowisko służbowe

Z up. Starosty

mgr inż. Wioletta Walińska
Z-CA NACZELNIKA

Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

- (1.) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego.
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem ZZMiUW Szczecin Al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin
3. Firma Budowlano-Handlowo-Ustługowa „Modehpolno” Sp. z o.o. ul. Aleja Wojska Polskiego 184C/2, 71-256 Szczecin
- 4./5. A/a
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 a, 70-030 Szczecin – kataster wodny
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie