

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa Placu Zabaw w Mostkowie, działka nrewid. 2/43, obręb Mostkowo, Gmina Barlinek.</b>					
<b>1</b>		<b>PLACE ZABAW.</b>			
1	Wycena indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości po place zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		154.88	m <sup>2</sup>	154.880	
				RAZEM	154.880
2	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod obrzeżami betonowa z oporem - beton C12/15	m <sup>3</sup>		
		$110.56*((0.25*0.11)+((0.08*2)*0.09))$	m <sup>3</sup>	4.632	
				RAZEM	4.632
3	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$37.30+(7.80+4.00)*2+(7.20+2.40)*2+13.19+17.27$	m	110.560	
				RAZEM	110.560
4	KNR 2-31 d.1 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		$(37.30+13.19+17.27)-(1.20+0.50+1.80+0.50+0.40)$	m	63.360	
				RAZEM	63.360
5	KNR 2-31 d.1 0104-01 - analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku placów zabaw - grubość warstwy 10 cm.	m <sup>2</sup>		
		154.88	m <sup>2</sup>	154.880	
				RAZEM	154.880
6	KNR 2-31 d.1 0104-02 - analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku placów zabaw - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - dodatkowo 20 cm.	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 20	m <sup>2</sup>	154.880	
		154.88		RAZEM	154.880
<b>2</b>		<b>PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ.</b>			
7	KNR 2-21 d.2 0204-04	Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat. III	ha		
		$(975.37-154.88)/10000$	ha	0.082	
				RAZEM	0.082
8	KNR 2-21 d.2 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		975.37-154.88	m <sup>2</sup>	820.490	
				RAZEM	820.490
<b>3</b>		<b>ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH.</b>			
9	Wycena indywidualna d.3	Zakup i montaż Zestawu wielofunkcyjnego zabawowego.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Wycena indywidualna d.3	Zakup i montaż urządzenia kołyszącego dla dwóch osób.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Wycena indywidualna d.3	Zakup i montaż urządzenia karuzela tarczowa.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Wycena indywidualna d.3	Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Wycena indywidualna d.3	Zakup i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Wycena indywidualna d.3	Zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnej z dokumentacją.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Wycena indywidualna d.3	Zakup i montaż kompletnych ławek z oparciem wraz z betonowymi cokołami montażowymi - komplet zgodny z dokumentacją.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	Wycena indywidualna d.3	Zakup i montaż kompletnych koszy na śmieci wraz z betonowymi cokołami montażowymi - komplet zgodny z dokumentacją.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>4</b>		<b>NASADZENIA KRZEWÓW.</b>			
17	KNR 2-21 d.4 0302-01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		$(128.90/0.40)*2$	szt.	644.500	
				RAZEM	644.500
<b>5</b>		<b>ROBOTY TRANSPORTOWE.</b>			

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.5 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 154.88*0.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	46.464	
				RAZEM	46.464
19	KNR 4-01 d.5 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - dodatkowo 5 km Krotność = 5 154.88*0.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	46.464	
				RAZEM	46.464