




PRZĘKRÓJ A-A
OŚ3 - ul. Okrętowa
Skala 1:50






PRZĘKRÓJ B-B
OŚ1 - DROGA 4KD-D
Skala 1:50



PRZĘKRÓJ C-C
OŚ1 - DROGA 4KD-D
Skala 1:50



- 1 4 cm Warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA8
5 cm Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W
7 cm Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P
20 cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone 0/31,5mm stab. mechanicznie C_{90/10}
25 cm Podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane cementem C3/4
- 2 8 cm Warstwa ścieralna - Kostka betonowa BEHATON w kolorze grafitowym
3 cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5 C_{90/10}
25 cm Warstwa wzmacniająca - kruszywo stabilizowane cementem C3/4
- 3 Krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem
- 4 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem
- 5 Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszaną nasion traw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL" Filip Walczak Sp. z o.o. ul. Kobylagórska 16A, 65-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330			
INWESTOR	GINA BARLINEK ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek			
TEMAT	Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku			
ADRES	Gmina Barlinek (powiat myśliborski); jedn. ewid: Barlinek - miasto; obręb ewid: Barlinek 1; działki: 146, 146, 141/5, 141/4, 147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA	DROGOWA			
FUNKCIA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	29.09.2016	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Romankiewicz	upr. nr LBS/0074/POD/11 do projektowania bez ograniczeń w spec. drogowej	29.09.2016	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Elżbieta Białosowska		29.09.2016	
RYSunEK	PRZĘKROJE NORMALNE			
DATA: 29.09.2016	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 4	ARKUSZ RYSUNKU: 1	