



LEGENDA

- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem z rur PVC
- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwie posadzki z rur PVC
- instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona pod stropem z rur PVC
- ⊙ pion kanalizacji sanitarnej
- ⊙ pion kanalizacji deszczowej

UWAGI

Wszystkie przejścia przewodów w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych. Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%. Podejścia te wykonać z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej. Pod każdym pionem kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych.

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom. Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 70-342 Szczecin tel/fax 91 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Imbra Nr uprawnień 71/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. Grzegorz Kecman Nr uprawnień 11/Sz/2002	PODPIS
OPRACOWAŁ	PODPIS
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU	
BRANŻA SANITARNA	
STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY	DATA III.2016
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PIĘTRA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ	
NR RYSUNKU S03	SKALA 1:100