

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomnika Woldenberczyków					
1 Etap II - roboty podstawowe					
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
d.1	0102-01 analogia	8.30*7.30	m ²	60.590	
				RAZEM	60.590
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1	0103-02 analogia	8.30*7.30	m ²	60.590	
				RAZEM	60.590
3	KNR-W 2-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i	m ³		
d.1	02 1103-01	uż. publicznej na podłożu gruntowym	m ³	31.200	
		2.60*2*6.0		RAZEM	31.200
4	KNR-W 2-	Posadzki zewnętrzne pełne z elem. prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - płyty granitowe 40x40 cm. jasnoszare	m ²		
d.1	02 2112-01	6.0*2.0*2	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR-W 2-	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie - ułożenie rolki z kostki brukowej drobnej przy murkach części środkowej	m		
d.1	01 0515-02	6.0*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR-W 2-	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.5 m granit	m		
d.1	02 2113-01	8.30*2	m	16.600	
				RAZEM	16.600
7	KNR-W 2-	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m	m		
d.1	02 2113-03	8.30*3	m	24.900	
				RAZEM	24.900
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej drobnej na podsypce żwirowej nowej	m ²		
d.1	0301-03 analogia	0.60*2*6.0	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNR-W 2-	Obsypka ze żwiru płukanego	m ³		
d.1	02 1103-01 analogia	2.50*4.80*0.20	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
10	KNR-W 2-	Rzeźby figuralne, popiersia, wazony, akreteria itp. o objęt.do 0.3 m3/szt	szt		
d.1	02 2114-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-	Plaskorzeźby: wianki, godła, girlandy, popiersia, płyty pamiątkowe itp. o objęt.do 0.3 m3/szt	szt		
d.1	02 2114-07	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-	Rzeźby figuralne, popiersia, wazony, akreteria itp. o objęt.do 0.3 m3/szt	szt		
d.1	02 2114-02	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 0-23	Wykonanie ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej grub 15 mm	m ²		
d.1	0931-01	<skrzydła boczne>(2.0+0.25)*2*2.0*2+2.0*0.25*2	m ²	19.000	
		<tył płyty>2.30*1.50	m ²	3.450	
				RAZEM	22.450

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB d.1 202 2608-05 analogia	Wykonanie ręczne - ułożenie warstwy wyrównującej grub 1,5 cm zaprawą mrozoodporną 22.45	m ² m ²	 22.450	 22.450
				RAZEM	22.450
15	KNR 0-33 d.1 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego wykonywane ręcznie 22.45	m ² m ²	 22.450	 22.450
				RAZEM	22.450
16	kalk. war- sztatowa	Montaz tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2 Koszty niekwalifikowane					
17	KNR-W 4- d.2 01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm <schody>8.30*1.50*0.15 <slupki>0.10*2	m ³ m ³ m ³	 1.868 0.200	 2.068
				RAZEM	2.068
18	KNR-W 4- d.2 01 0804-07 analogia	Zerwanie okładziny z części bocznych monumentu 2.60*2*6.0	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
19	KNR-W 4- d.2 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 31.20*0.07	m ³ m ³	 2.184	 2.184
				RAZEM	2.184
20	KNR-W 4- d.2 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km do 4 km Krotność = 3 31.20*0.07	m ³ m ³	 2.184	 2.184
				RAZEM	2.184
21	KNR 2-23 d.2 0309-02	Osadzenie słupków żeliwnych z łańcuchem 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
22	d.2 analiza in- dywidualna	Uzupełnienie łańcucha 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000