

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY- DZIEDZICE POMIESZCZENIA MUZEUM					
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	2.05*(26)	m	53.300	
		0.97*(3)	m	2.910	
				RAZEM	56.210
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	0.85*2.35*0.24*26	m ³	12.464	
				RAZEM	12.464
5	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-06	(0.85+0.12)*2.35*26	m ²	59.267	
				RAZEM	59.267
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03	59.267	m ²	59.267	
				RAZEM	59.267
7	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m - parapety wewnętrzne	szt		
d.1	0129-01	34+3	szt	37.000	
				RAZEM	37.000
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	59.267	m ²	59.267	
				RAZEM	59.267
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	59.67	m ²	59.670	
				RAZEM	59.670
10	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1023-07	0.93*1.56*19	m ²	27.565	
		1.20*2.05*18	m ²	44.280	
				RAZEM	71.845
11	KALKU.	Montaż nawietrzaków automatycznych (co drugie duże okno wymieniane)	szt		
d.1	WŁASNA	19	szt	19.000	
				RAZEM	19.000
12	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	12.26*0.45*2	m ²	11.034	
		0.97*3*0.20+1.20*26*0.30	m ²	9.942	
				RAZEM	20.976
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	202 0541-02	0.97*3*0.42+1.20*26*0.42	m ²	14.326	
				RAZEM	14.326

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY- DZIEDZICE <u>POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA</u>					
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	2.35*6	m	14.100	
		0.97*10	m	9.700	
				RAZEM	23.800
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	1.15*2.05*0.24*6	m ³	3.395	
				RAZEM	3.395
5	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-06	(1.15+0.12)*2.05*6	m ²	15.621	
				RAZEM	15.621
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03	15.621	m ²	15.621	
				RAZEM	15.621
7	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m - parapety wewnętrzne	szt		
d.1	0129-01	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1	0129-02	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	15.621	m ²	15.621	
				RAZEM	15.621
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	15.621	m ²	15.621	
				RAZEM	15.621
11	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1023-07	0.97*1.56*10	m ²	15.132	
		1.20*2.05*6	m ²	14.760	
				RAZEM	29.892
12	KALKU. WŁASNA	Montaż nawietrzaków automatycznych (co drugie duże okno wymieniane)	szt		
d.1		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	2.35*0.3*6	m ²	4.230	
		0.97*0.3*10	m ²	2.910	
				RAZEM	7.140
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	202 0541-02	1.2*0.42*6	m ²	3.024	
		0.97*0.42*10	m ²	4.074	
				RAZEM	7.098