



PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA PIŁKARSIEKGO  
Z TRAWY NATURALNEJ

1. TRAWA NATURALNA SPORTOWA W ROLCE, 25mm
2. WARSTWA WEGETACYJNA, MIESZANKA: GLEBA OK 17%,  
PIASEK PŁUKANY 0–4mm OK 80%, SUBSTANCJE ORGANICZNE OK 3%,  
Is=0,65–0,75, 100mm
3. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PIASEK 0,075–2mm, Is>=0,75, 150 mm
4. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, POSPÓŁKA, Is>=0,98, 150mm
5. GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNO – SEPARUJĄCA
6. GRUNT RODZIMY, Is=0,98




PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

1. WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ POLIURETANOWEJ, 13mm
2. WARSTWA KONSTRUKCYJNA, FIBROBETON B20,  
WARSWA WIERZCHNIA ZABEZPIECZONA PRZECIWWILGOCIOWO, 150mm
3. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PIASEK 0,075–2mm, Is>=0,75, 200mm
4. GRUNT RODZIMY, Is=0,98



PRZĘKRÓJ PRZĘZ MUREK BETOPNOWY A–A



OGRODZENIE WYSOKIE H=2,0m  
SŁUPY SYSTEMOWE MONTOWANE  
WE WNĘKACH OD STRONY  
ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY

1. TRAWA NATURALNA
2. GRUNT RODZIMY

MUREK BETONOWY (B 20)  
ZBROJONY SIATKĄ STAŁOWĄ Ø 8x15x15,  
NAROŻNIK OD STRONY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO SFREZOWAĆ 2cm,  
OTULINA MIN 5cm, DYLATACJA CO 6m

CHUDY BETON  
PODSYPKA PIASKOWA  
ZAGĘSZCZONA

UWAGA:  
– WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
– WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE  
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ



BIAŁEK MAKSYMIAK SZPARADOWSKI MXL4 architekci PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7 tel/fax 091 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTANT mgr inż archTomasz Maksymiak nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS 
SPRAWDZAJĄCY mgr inż archTomasz Kruszelnicki nr uprawnień 8/ZPOIA/OKK/2007	PODPIS 
OPRACOWAŁ mgr inż arch Maciej Łapko	PODPIS 
OBIEKT BUDOWLANY Przebudowa stadionu miejskiego dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	
STADIUM PROJEKTU Uzupełnienie	DATA 03/2010
TYTUŁ RYSUNKU Przekrój C-C	
NR RYSUNKU PU_07	SKALA 1:10