

A

KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM „CEGŁA"
WARSTWA PIASKU GR. 3 CM
WYPROFILOWANA I ZAGĘSZCZONA ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

B

WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ GR. 10 CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO $I_D = 0.5$

C

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM „CEGŁA"
WARSTWA PIASKU GR. 5 CM
TŁUCZEŃ KAMIENNY NIESORTOWANY - WARSTWA GÓRNA GR 8 CM
TŁUCZEŃ KAMIENNY NIESORTOWANY - WARSTWA DOLNA GR. 15 CM
WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE KORYTO

TEMAT	**REMONT ULICY LEŚNEJ BARLINEK DZIAŁKA NR 555**		
NAZWA RYSYNKU	**PRZEKRÓJ NORMALNY**		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KRASOWSKI WITOLD		11/84/GW
BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS
DROGI	1 : 25	2010	**Z - 3**