


Niniejszy PROJEKT BUDOWLANY
 stanowi załącznik Nr: 3
 do POZWOLENIA NA BUDOWĘ Nr: 456/2009
 z dnia: 2009. PAZ. 2.2 znak BOŚ 7351-405/2009
 wydanego przez: STAROSTWO POWIATOWE
 w MYSLIBORZU
 Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
 ul. Spokojna 13, 74-300 Mysłibórz
 tel. (095) 741 34 32, fax (095) 747 34 33

PRZEKRÓJ A-A 1:50



WARSTWY PRZEGRÓD W PRZEKROJACH:

- ALTERNATYWA 1
- BLACHODACHÓWKA "BEZPOŚREDNIO" 80mm
 - PŁYTY WARSTWOWE ISOTHERM 80 80mm
 - ŚCIĄG POŁACIOWY BEDNARKA OCYNK. 3x50 202mm
 - PŁATWIE L 202/2,5 202mm
- ALTERNATYWA 2
- PŁYTY WARSTWOWE ISOTHERM D120/80 80mm
 - ŚCIĄG POŁACIOWY BEDNARKA OCYNK. 3x50 202mm
 - PŁATWIE L 202/2,5 202mm

P.POSADZKA HALI:

- PŁYTKI GRES 15mm
- BETON FIBRON F ZATARTY NA "OSTRO" 150mm
- (Z ZBRÓJ. ROZPROSZONYM)
- 3x PAPA NA LEPIKU "400" N 200mm
- PODKŁAD BETONOWY C16/20
- PIASEK POSPÓLKA ZAGĘSZCZONY DO $I_s = 0,98$

Sz. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK CEM.-WAP. 15mm
- STYROPIAN 100mm
- CEGŁA CERAMICZNA KRATÓWKA KL.15/M5 250mm
- TYNK CEM.-WAP. 15mm

W NAGŁOŚ
 POD DACHÓWKI, ZAŁOŻYĆ ŁATY DRENN.
 38x40 mm W ROZSTAWIE CO 370 mm.
 MOCOWANIE DO PŁYT PN8/P - BEZPOŚREDNIO
 W KREWETACH CO 300 mm.
 21.10.09

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "KREON"				
Gorzów Wlkp. ul. Warszawskiego 69				
Obiekt	Stacja uzdatniania wody w m. Moczydło			
Adres	Moczydło - działka nr 353/11, gm. Barlinek			
Tytuł rys.	Stacja uzdatniania wody - Przekrój A-A			Nr rys.: K-4
Skala:	1:50			
Autorzy projektu:	mgr.inż. Zbigniew Kaliniecki	architektura	45/94 Gw	05.2009
Projektant	mgr.inż. Zbigniew Kaliniecki	architektura	45/94 Gw	05.2009
Opracowujący	mgr.inż. arch. Dominika Kaliniecka	architektura	20/80 Gw	05.2009
Sprawdzający	mgr.inż. arch. Elwira Tarkowska	architektura	20/80 Gw	05.2009