


RZUT PRZYZIEMIA TRYBUN 1:200

- SZ25 SCIANY ZEWNETRZNE GRUB.25CM ZELBETOWE
ZBROJONE PIONOWO OBUSTRONNIE #10/25, POZIOMO OBUSTRONNIE #8/30
- SCIANY WEWNETRZNE GRUB.25CM BETONOWE
- SO1 SCIANY OPOROWE ZELBETOWE GRUB.25CM (SCIANA)
- STROP PLYTOWY GRUB.18CM ZELBETOWY
- WIENIEC STROPOWY 4#12
- SCHODY BS PLYTOWE GRUB.18CM
- W SCIANACH ZAKOTWIC BLACHY MS2 1 4x250x250 PODSTAW SLUPOW S2
- SCIANY SZ25 ZASYPAC PO WYKONANIU STROPU
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- PATRZ OPIS TECHNICZNY



RZUT FUNDAMENTÓW TRYBUN 1:200

- POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW MINIMUM 0,80M PPT
- NASYPY I GRUNTY SŁABONOSNE WYMIENIC NA PIASEK ZAGESZCZONY DO ID=0.5. DNO WYKOPU DOGĘSIC DO ID=0.5
- LAWY FUND.LF60 GRUB.30CM CIAGLE
- STOPY FUND.SF100 GRUB.40CM
- W STOPACH SF100 ZAKOTWIC SLUPY S1
- SCIANY OPOROWE SO1 GRUB.30CM (FUNDAMENT)
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- PATRZ OPIS TECHNICZNY

BETON B25
STAL A-III N

BIAŁEK MAKSYMILIAN SZPARADOWSKI
MXL4 architektki
PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7
tel/fax 091 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

| | | |
|--------------|----------------------------|--------|
| PROJEKTANT | mgr inż. Andrzej Billewicz | PODPIS |
| nr upr. bud. | 290/Sz/87 | |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Roman Kisiel | PODPIS |
| nr upr. bud. | 98/Sz/79 | |

Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibą przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I

| | |
|------------------|---|
| BRANŻA | KONSTRUKCJA |
| STADIUM PROJEKTU | Projekt budowlany |
| DATA | 10/2008 |
| TYTUŁ RYSUNKU | RZUT FUNDAMENTÓW I PRZYZIEMIA TRYBUN |
| NR RYSUNKU | PB_03_1.1K |
| SKALA | 1:200 |