

BETON B25
STAL: PROFILE A-I/St3S
STEZENIA A-II/18G2
PLATWIE Z1-2 S350
BLACHA T50 S320

-SLUPY S1 30x50 ZELBETOWE
-W SLUPACH S1 ZAKOTWIC BLACHY GLOWIC 1 4x250x500
-KONSTRUKCJA ZADASZENIA STALOWA SPAWANA:
-SLUPY S2 Z RUR PROSTOKAT 200x120x8 PRZYSPAWAC OBWODOWO SPOINAMI a=5MM DO BLACH PODSTAW MS2 1 4x250x250 i BLACH GLOWIC GS2 1 4x200x250
-RYGIEL R2 HEB200 BELKA CIAGLA, PRZYSPAWAC OBWODOWO DO GLOWIC GS2 SLUPOW S2 SPOINAMI a=5MM
-DO RYGLA R2 WSPAWAC ZEBRA BL2 GRUB.8MM POD OPARCIAMI RYGLI R1 I SLUPOW S2
-RYGLE R1 IPE300 PRZYSPAWAC DO BLACH GLOWIC SLUPOW S1 ORAZ PRZYKRECIC DO RYGLA R2 SRUBAMI 4xM16
-W RYGLACH R1 IPE300 WSPAWAC ZEBRA BL1 GRUB.6MM POD OPRCIAMI PLATWI I NAD OPRCIEM NA RYGLU R2 I SLUPIE S1
-PLATWIE Z1-2 150x59x66x2 S 350+Z275 PRZYKRECIC DO RYGLI R1 SRUBAMI 2xM12
-KS STEZENIA KRZYZOWE Z PRETOW # 16 ZE STALI A-II
-POKRYCIE BLACHA TRAPEZOWA T50x260x0,7 S320+Z275
-WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
-PATRZ OPIS TECHNICZNY

BIAŁEK MAKSYMIUK SZPARADOWSKI
MXL4 architekci
PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7
tel/fax 091 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Billewicz nr upr. bud. 290/Sz/87	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY inż. Roman Kisiel nr upr. bud. 98/Sz/79	PODPIS
OBIEKT BUDOWLANY: Przebudowa stadionu miejskiego dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I	
BRANZA: KONSTRUKCJA	
STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany	DATA: 10/2008
TYTUL RYSUNKU: RZUT ZADASZENIA TRYBUN	
NR RYSUNKU: PB_03_3K	SKALA: 1:100