




INSTALACJA C.O. W OSP



INSTALACJA C.O. W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM



INSTALACJA C.T. W OSP

JEŻELI PO DOBUDOWANIU PIONU NR "I" DO NAGRZEWNICY NA PIĘTRZE CZĘŚCI INSTALACJI CT I CO NA PARTERZE W GARAŻU STRAŻACKIM –POM 15 PRZEJDĄ PRÓBY CIŚNIENIOWE MOŻNA JE ZACHOWAĆ, A TYNK ZA PIONAMI UZUPEŁNIĆ MIEJSCOWO. WTEDY NIE WYKONYWAĆ KOREKTY PRZEBIEGU PRZEWODÓW DO PIONU "II"

MONTAŻU GRZEJNIKÓW I PIONU NR "I" DO NAGRZEWNICY NA PIĘTRZE NIE WYKONANO BRAK TAKŻE ROZDZIELACZY POZIOMY ZMONTOWANO NA CHUDYM BETONIE I BEZ IZOLACJI WODOCHRONNEJ POZIOMEJ: NALEŻY JE ZDEMONTOWAĆ I ZMONTOWAĆ PONOWNIE WG PROJEKTU PIERWOTNEGO (Z POPRAWKAMI LOKALIZACJI RUROCIĄGÓW NA PARTERZE W GARAŻU STRAŻACKIM – POM 15 I GRZEJNIKA W POM. 106) PO WYKONANIU POPRAWNYCH WARSTW POSADZKOWYCH. PIONY ZOSTAŁY ZMONTOWANE PRZED WYTYNKOWANIEM ŚCIAN–NALEŻY JE ZDEMONTOWAĆ I ZMONTOWAĆ PONOWNIE WG PROJEKTU PIERWOTNEGO(Z POPRAWKAMI LOKALIZACJI) PO OTYNKOWANIU ŚCIAN.

Usługi Projektowe mgr inż.arch. BARBARA GARNCARZ 71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a/4		
Temat:	DOKOŃCZENIE INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINKU 74-320 BARLINEK, ULICA SZPITALNA 4	
Inwestor:	GMINA BARLINEK 74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20	
Tytuł:	WYTYCZNE PROJEKTOWE DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	Data: 01.2011
Treść:	ROZWINIĘCIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA	Skala: 1:75
Projektowała:	mgr inż. Magdalena Sukiennik nr upr. 69/Sz/90	Nr: 7.
Sprawdziła:	mgr inż. Katarzyna Dekert nr upr. 69/Sz/94	