



Przekrój A-A
skala 1:50



Wieniec W1

skala 1:20



Zestawienie stali zbrojeniowej wieniec W-1

zestawienie liczone w osi wieńca

PG-1
-podłoga (grs)
-szczipta betonowa-5cm
-styropian 15cm
-folia
-chudy beton -8cm
-podsyпка piasek -20cm
-grunt rodzimy

PG-2
-kostka brukowa gr.4 cm
-warstwa wyrownawcza z piasku gr.5cm
-pospółki i cementy gr.15cm
-podbudowa z warstwy z zagęszczonej
-pospółki i cementy gr.15cm

D-1
-papa termozgrzewalna
-styropian EPS 100-040 dach/podłoga gr 14cm
-izolująca płytą stropowa WPS gr 8cm
-pospółki i cementy gr.15cm
-cynk gipsowy

D-2
-papa termozgrzewalna
-styropian EPS 100-040 dach/podłoga gr 14cm
-deski drewniane gr.3,2cm
-krokwie 6x14 cm
-tusi stalowy ocynkowany
-2x płytą GKF

NR	Ø	Ilość	Długość	Długość w/g Ø
pręta	(szl.)	(m)	Ø6	#10
1	#12	4	24,34	
2	Ø6	122	0,78	95,16
Długość w/g Ø		Ø	(m)	95,16
Ciężar jednost. (daN/m)			0,222	0,617
Ciężar w/g Ø		(daN)	21,13	86,46
Ciężar ogółem (daN)				107,59

Beton C20/25
Stal A-III N
Otulina 5cm

Objekt / Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską,wraz z zagospodarowaniem terenu, budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe	
Adres/Nr działki: Dzikowo dz. nr 41/3, 41/4 gm. Bartłnek	
Inwestor: Gmina Bartłnek 74-320 Bartłnek, ul.Niepodległości 20	
Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Jednostka Projektowa: „INŻ-BUD” Kompleksowa Usługa Budowlana ul. Wolności 144 76-600 Włocławek Al. Złota Wolność 5/5 tel. 047 258-81-57 e_mail: kuba.uzi@poczta.onet.pl	
Główny projektant: mgr inż. Tadeusz Świątek	INŻ-BUD
Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	
Projektanci:	
Architektura: mgr inż. Tadeusz Świątek ZAP/0072/POOK/04	
Konstrukcja: mgr inż. Damian Świątek ZAP/0026/PWOK/04	
Sprawdzający: Architektura: inż. Eugeniusz Schulz UAK-KZ-7210/128/87 Nr ewid. 1544/58	
Sprawdzający: Konstrukcja: inż. Eugeniusz Schulz UAK-KZ-7210/128/87 Nr ewid. 1544/58	
Tytuł rys.: Przekrój A-A	
Data: 07.2010r	Skala : 1:50
Nr rys.: 4	