

Przedmiar robót - ogrodzenie przedszkola				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8	x	x
x	D-01.01.01	Wytyczenie w planie i wyznaczenie punktów wysokościowych	x	x
1		Roboty pomiarowe - wytyczenie geodezyjne	km	0,40
x	D-01.02.04	Rozbiórka elementów zagospodarowania	x	x
2		Rozebranie ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych i fundamencie betonowym (w tym bramy i furtki) z wywiezieniem materiału z rozbiórki (odcinek 11-13)	m	62,00
3		Rozebranie ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych i fundamencie betonowym (w tym bramy i furtki) z wywiezieniem materiału z rozbiórki (odcinek 41-43)	m	13,50
4		Rozebranie ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych i fundamencie betonowym (w tym bramy i furtki) z wywiezieniem materiału z rozbiórki (odcinek 62-63)	m	18,00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV 45200000-9				
x	Z-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA	x	x
x	Z-07.06.01	Ogrodzenia z siatki metalowej	x	x
5		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie betonowym (odcinek 11-13); [11,8+10=21,8]	m	21,80
6		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie betonowym (odcinek 21-28); [3+3,4+0,8+16,2+13,2+8+10+22,5+0,9=78]	m	78,00
7		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie betonowym (odcinek 31-34); [6,4+12+6,8+29,2+1,3=55,7]	m	55,70
8		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie betonowym (odcinek 33-33.1); [16,8+17=33,8]	m	33,80
9		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie betonowym (odcinek 41-43); [4,5+8,5=13]	m	13,00
10		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie betonowym (odcinek 51-52)	m	2,10
11		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na fundamencie betonowym (odcinek 62-63); [12+6,4=18,4]	m	18,40
12		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na istn. fundamencie i cokole betonowym łącznie z remontem cokołu (odcinek 28-31)	m	22,10
13		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na istn. fundamencie i cokole betonowym łącznie z remontem cokołu (odcinek 34-34.1)	m	18,90
14		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,2 m na murze oporowym (odcinek 34.1-44)	m	57,50
15		Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,1 m na istn. fundamencie i cokole betonowym łącznie z remontem cokołu (odcinek 61-62)	m	40,90
16		Remont ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych i fundamencie betonowym (odcinek 43-44); [20,5+4+3,7+6,1=34,3]	m	34,30
17		Wykonanie furtki o szer. 1m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 11-13)	szt.	1,00
18		Wykonanie furtki o szer. 1m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 21-28)	szt.	2,00
19		Wykonanie furtki o szer. 1,2m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 21-28)	szt.	1,00
20		Wykonanie furtki o szer. 1m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 41-43)	szt.	1,00
21		Wykonanie furtki o szer. 1,2m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 41-43)	szt.	1,00
22		Wykonanie bramy o szer. 3,5m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 21-28)	szt.	1,00
23		Wykonanie bramy o szer. 3,5m w ogrodzeniu z siatki metalowej zgrzewanej (na odc. 31-34)	szt.	1,00