

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1. ŁOKIETKA długość odcinka 223m szerokość 2,75m			
1.	wyrównanie z profilowaniem. Dogęszczenie i doziarnienie frakcją kruszywa łamanego 0-16mm nierówności na istniejącej podbudowie	m2	622,25
2.	SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW NIEBITUMICZNYCH	m2	622,25
3.	wykonanie warstwy wiążącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W gr 4cm szer. nawierzchni 2,75	m2	622,25
4.	wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-asfaltową AC11 gr. 4cm	m2	622,25
5.	umocnienie pobocza z destruktu szer. 0,4m. Materiał inwestora	m2	183,00
6.	regulaja zaworów wodociągowych	szt	1,00
2. ŹRÓDLANA długość odcinka 45m szerokość 2,75			
1.	wyrównanie z profilowaniem istniejącej podbudowy	m2	141,00
2.	SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW NIEBITUMICZNYCH	m2	141,00
3.	wykonanie warstwy wiążącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W gr 4cm szer. nawierzchni 2,75m	m2	141,00
4.	wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-asfaltową AC11 gr. 4cm	m2	141,00
5.	umocnienie pobocza z destruktu szer. 0,4m. Materiał inwestora	m2	36,80
6.	regulaja studni kanalizacyjnych	szt	1,00