


PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100



A	- wylewka betonowa - izolacja z papy - podbudowa z betonu
B	- terakola - płyta żelbetonowa - tynk cementowo - wapienny
C	- wykładzina PCV - strop stalowo-ceramiczny odcinkowy - tynk cementowo - wapienny

D	- parkiet / wykładzina dywanowa - pełne deskowanie - strop konstrukcji drewnianej ze ślepym pułapem i ociepleniem - pełne deskowanie - tynk na tżcznie
E	- 2xzap na lepiku - pełne deskowanie 2.5cm - krokiew 10x16 - wypełnienie wełną mineralną gr 16 cm - folia paroizolacyjna - ruszt drewniany 3x5cm - płyta gips - kartonowa gr. 12mm
F	- 2xzap na lepiku - pełne deskowanie 2.5cm - krokiew 10x16 - folia paroizolacyjna - ruszt drewniany 3x5cm - płyta gips - kartonowa gr. 12mm
G	- pełne deskowanie - strop konstrukcji drewnianej ze ślepym pułapem i ociepleniem - pełne deskowanie - tynk na tżcznie

H	- tynk zewnętrzny cementowo-wapienny tzw. „baranek”, barwiony w masie - ściłana gr. 41cm z cegły ceramicznej pełnej - tynk wewnętrzny
---	---

Pracownia Architekcka		Nr rys.: 6		Branża: Architektura		Skala: 1:100	
mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Nr upr.: 227/KL/72		Inwestor: Gmina Barlinek		Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej	
mgr inż. Monika Ulidowska		Data opracowania: październik 2012		Rodzaj projektu: INWENTARYZACJA		ul. Strzelecka 29	
				Temat: PRZEKRÓJ A-A		74-320 Barlinek	
						Stadium: INW	